T e c h n i c k á

z p r á v a

Investor — Bytový podnik města Děčína
dodavatel — svépomocná úprava nájemníkem Fr. Kosem
název stavby — úprava bj. v čp. 332, Tř. čs. mládeže, Děčín

V II. podlaží obytného domu čp. 332, Děčín IV-Podmokly si provede nájemník Fr. Kos svépomocí drobné stavební úpravy, které podstatně zkvalitní stávající sešlou bytovou jednotku. Přestavbou spojovací chodby na terase domu uzavře byt a zvýší jeho kategorisaci. V jednotlivých místnostech dle projektu-půdorysu 1:100 bude provedeno:

Lázeň + WC - osazení nové vany a záchodové mísy s obezděním vany. Instalace el. bojleru 125 l. Starý koupelnový válec bude odstraněn. Nový zdroj teplé vody je nutný pro sešlost komína. Po vyspravení podlahy bude povrchováno PVC a instalováno el. topidlo 1 600 W.

Kuchyň - zazdění dveří z veřejné chodby, osazení nových typ. dveří 80/197 cm do ocel. zárubní do chodby. Vyspravena podlaha pazderodeskami a položeno PVC

Chodba - spojovací chodba bude nově postavena na terase domu z obyč. cihel na nastavovanou maltu o síle zdí 30 cm pokračováním obvodové zdi a příčné zdi s vyvázáním. Tato zeď bude uložena na 2xI nosiče Ø 14 cm. Výška chodby bude do úrovně nadpraží oken z kuchyně. Strop bude z hurdist. tvárnic a vyrovnávacím betonem současně střecho chodby. Krytina 2x lepenka A 500 a 2x asfaltový nátěr. Spád střechy k obvodové zdi terasy s odvodněním do žlabu a svodu do dvora. Při stavbě bude dozděna klenba stávajících dveří z předsíně a osazeny dveře 80/197 prosklené. Na terasu budou osazeny dveře dvojité. Podlaha chodby keramická dlažba, omítky vápenné štukové. Práce budou provedena zedníkem. V chodbě budou vyrovnávané schody mezi kuchyní a úrovní dalších místností zapuštěné do schod. zdí. Schody betonové s PVC krytinou.

Předsíň - zůstane zachována, upraveny dveře do pokoje typové 80/197, dtto na chodbu. Zazděny dveře do ložnice. Opravena dlažba.

Pokoj - opravena vlystová podlaha, zbroušena a natřena epoxidem.

Ložnice - opravena podlaha pazderodeskami a pokryta PVC.

Součástí úpravy bytu bude obnova nátěrů u všech oken a nové malby po pačokování a oprava elektroinstalace. Materiál poskytně nájemníku BPmD.

-/-

Rozpis materiálu

1 200 - 1 300	obyčejných cihel vápna cementu
4 ks I č. 14 dl 240 2 ks I. č. 14 dl 200	
32 ks	hurdist. tvárnic + vložky
2 ks	lepenky A 500
20 m^2	pazderodesek
6 m^2	isolace welit
3 m^2	keramické dlažby
7 m^2	bělnicové obkladačky
2 ks	levý ocelový zárubeň 80/197
2 ks	pravý ocelový zárubeň 80/197
2L + 2P ks	dtto prosklené dveře
1 ks	zárubeň zdvojená + dveře
3 m	žlabu pozink 15
6,5 m	svodu
27 m^2	PVC
10 kg	bílé emailové barvy

I nosiče č. 10 dl dle délek nadpraží dveří
Vana, bojler 125 l, záchod. mísa a splachovač.

Vyčíslen pouze hrubý rozpis, nutno upřesnit při stavbě.